

**Neu erhältlich Stahlrahmen als Betonier- resp. Transporthilfe zu BETOX TrapeX Rahmen Ortsbetonversionen:**

Problemstellung: Vielfach muss aus ästhetischen, oder anderen Gründen der Rahmen vor Ort in Ortsbetonvariante erstellt werden. Beim TrapeX muss der Rahmen vor dem betonieren so fixiert werden, dass die Winkel und die Flucht des Rahmens exakt stimmt, ansonsten kann es zu Problemen mit dem Einsatz von vorproduzierten Deckeln kommen, weil das System mit relativ kleinen Spaltmassen auskommt.



**Lösung:**

Auf Wunsch stellt BETOX einen Stahlrahmen mit den Sollmassen des Rahmens leihweise zur Verfügung. Dieser garantiert die Rechtwinkligkeit, die Auflagegeradheit und die einwandfreie Flucht des Rahmenprofils während des Betonier - Prozesses. Es stehen schon verschiedene Masse zur Verfügung, werden aber entsprechend den Kundenanforderungen nach und nach aufproduziert.

BETOX stellt die vorhandenen Lehren kostenlos zur Verfügung unter den Bedingungen, dass die Schalungen innert nützlicher Frist (max. 2 Wochen) sauber und in gutem Zustande wieder ins Lager von BETOX AG zurückkommen. Falls eine der Bedingungen nicht erfüllt werden muss der Rahmen verrechnet werden.

Mit dieser Aktion möchten wir aufgrund geäusserter Kundenbedürfnisse unseren Beitrag zur Verbesserung der Funktionalität unseres Systems leisten und hoffen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit auch mit den einzubauenden Unternehmungen.

Bild: ARGE Betonbau und Logistik ZH

Fragen Sie uns an betreffend der Verfügbarkeit unter Tel. 071 461 3418